

Rénovation & Solarisation

Couverture – Etanchéité - Service Expert –
Photovoltaïque

Client : IMMUNOTECH

Durée des travaux: Mars 2024 - 10 mois

Laboratoire

Rénovation et Solarisation d'un bâtiment existant.

Quelques chiffres :

- Couverture – Etanchéité : 1 935 m²
- Panneaux photovoltaïques : 279 unités
- Puissance centrale : 127 000 Wc

Matériaux utilisés

- Panneaux : jinko tiger neo r 455 w
- étanchéité : parabasse (siplast); knaufthane multti 100 mm (knauf) ; adepar js + parafor 30 js (siplast)
- Si : inovapv lite 40 e87 tilt gc fe bitume – 4 bandes adepar

