

**Construction neuve**

Couverture - Etanchéité - Bardage

Client : COPROVER

Durée des travaux: février jusqu'à avril 2024

**Atelier et bureaux**

*Quelques chiffres :*

- Couverture de 6000 m<sup>2</sup>
- 5600 m<sup>2</sup> de Bardage

**Matériaux utilisés**

Couverture:

- 1820 m<sup>2</sup> bac 74S plein + isolant 100mm + bicouche
- 4080m<sup>2</sup> bac 74S perforé + isolant 100mm + rock sourdine + bicouche

Bardage:

- 2745m<sup>2</sup> BDPV 8-125-25 B + Rockbardage 130 mm
- 676m<sup>2</sup> BDPH Fréquence 13.18 + Rockbardage 130 mm
- 298m<sup>2</sup> BDPH Lame 300 + Rockbardage 150 mm
- 1646m<sup>2</sup> Cloisons Intérieur BSPV 8-125-25 B
- 235m<sup>2</sup> Bandeau Alucobond sur Bureaux

