

### Construction neuve

Couverture - Etanchéité - Bardage

Client : EUROGAL

Durée des travaux: février à juillet 2023

### Bureaux et atelier de logistique

Réfection d'une couverture.

*Quelques chiffres :*

- 8640 m<sup>2</sup> de couverture
- 5200 m<sup>2</sup> de bardage.

### Matériaux utilisés

- **Toiture** : Profil Inastyl 46 ép. 0.75 mm laqué blanc / Rockacier C nu ép. 80 mm / Paradiène FM R4 + Paracier G VV 100 Gris clair
- **Façade** : Profil Hacierba 1.450.70 Hr ép. 0.75 mm Blanc / Rockbardage nu LC ép. 110 mm et 130mm / Fréquence 9.115.25 ép. 0.63 mm RAL 7037 + Fréquence 9.115.25 ép. 0.63 mm Teinte Grège 4113 + Fréquence 9.115.25 ép. 0.75 mm Teinte Copper 1968 + Trapéza 6.175.25B ép.0.63 mm RAL 7037 + Eclectic 9.56.30 ép. 0.75 mm Teinte Copper 1968

