

Construction neuve

Etanchéité - Bardage

Client : SAS CINEMONDE

Durée des travaux : Février 2020 - 3 mois

Cinema

Création d'un nouveau bâtiment.

Quelques chiffres :

- 1 500 m² de couverture en étanchéité betume
- 1 400 m² de bardage double peau en lames verticales INOX.

Matériaux utilisés

Couverture :

- bac acier 46 S ARCELOR
- Isolant laine de roche classe B ep 150
- Etanchéité bitume bicouche SIPLAST

Bardage :

- Plateaux 90.500. BS ARCELOR
- Isolant laine de roche rockbardage ep 150
- 2eme peau lames verticales INOX brossé et recuit brillant en alternance.

